

# I. 農林漁家民宿とは

## 1. 農林漁家民宿の定義

### (1) 旅館業とは

旅館業法では、「旅館業とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。」とされており、営業規模や形態等によって、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所(一般の民宿)」等の区分があり、営業するには許可を得ることが必要です。

また、かつては、客室延床面積が33㎡以上でないと営業許可が取得できませんでしたが、平成15年4月から、「農林漁家民宿」については、面積要件に係る規制が撤廃されました。

### (2) 農林漁業体験民宿業とは

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(通称:グリーン・ツーリズム法または農村休暇法)では、「農林漁業体験民宿業とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下、「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。」とされており、農林漁家以外の方が開設することも可能となっています。

### (3) 農林漁家民宿とは

「農林漁家民宿」とは、農林漁家等が経営し、体験役務を提供する旅館をいい、居宅の空き部屋を活用するなどして、例えば8畳1部屋からでも民宿営業が可能です。

このほか、「農林漁家民宿」については、建築基準法や旅行業法等の様々な全国的規制緩和がなされています。(P9参照)

### (4) 愛媛型農林漁家民宿とは

旅館業法の規制緩和が進む中で、愛媛型農林漁家民宿認定要綱において、農林漁家等が開業する小規模な体験民宿(33㎡未満)を「愛媛型農林漁家民宿」として認定・呼称し、更なる規制緩和を行うものです。(P12~29参照)

## 旅館業法と農林漁家民宿

○旅館業とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。(旅館業法第2条)

宿泊とは、寝具を使用して施設を利用すること。

		許 可 対 象				許可対象外
		種 別	客室数	客室床面積 (最低基準) 1室の面積	収容定員(単純計算) 1人当たり面積	
規 模 等 所		ホテル・旅館営業	規定なし (1室以上)	7㎡以上  (寝台を置く客室に あつては9㎡以上)	(目安) 寝台なし3.3㎡以上 寝台あり4.5㎡以上	
	簡	一般の民宿	規定なし (1室以上)	延床面積  33㎡(宿泊者数が 10人未満の場合に は3.3㎡に宿泊者数 の数を乗じて得た面 積)以上	○宿泊者数を10人未満と した場合、3.3㎡以上 ○宿泊者数を10人以上と した場合 寝台なし 2.5㎡以上 寝台あり 3.0㎡以上 階層式寝台あり 4.5㎡以上につき2人  ※松山市は別規定あり	
	宿 所	愛媛型 農林漁家民宿  ○農林漁業者等 による営業  ○役務の提供 (農作業体験等)	規定なし (1室以上)	33㎡未満 【10坪=20畳】 ※小規模で居宅営業と したため、規定  ※構造改革特区 による規制緩和  (15.4.1～ 全国展開)	10人未満  ※農山漁村で余暇を 楽しむ観点から、和室 の1人当たり面積で試 算  ※33/3.3≒10人	○少人数で一時的 ○宿泊料を受けないもの  ・農作業アルバイト ・ホームステイ ・ワーキングホリデー ・イベント開催時の宿泊 ・農作業ボランティア 等
営業 形態	通年営業 → 季節営業 → 週末営業					一 時 的

## ○「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律」

(略称：農山漁村余暇法 通称：グリーン・ツーリズム法または農村休暇法)

「農林漁業体験民宿業とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業をいう。」

## ○「愛媛型農林漁家民宿認定要綱」

- ・客室面積 33 ㎡未満のもの(居宅のみ)
- ・経営主体は、農林漁家または一般個人  
(一般個人の場合は、地域内の農林漁家と連携し、必要な役務の提供を行う)
- ・農村休暇法に定める体験役務の提供

### 農林漁家民宿に係る主な規制緩和措置一覧(他の簡易宿所との違い)

29.4.1現在

	簡易宿所	
	居宅以外	居宅
	通常の民宿	農林漁家民宿 愛媛型
旅館業法 (面積基準)	客室の延床面積は、33㎡以上(宿泊者数が10人未満の場合には3.3㎡×宿泊者数)【政令第1条3項1号】	面積基準は適用除外【省令第5条】
道路運送法 (白タク)	ホテル、旅館、農家民宿等の宿泊施設が、自ら保有する自家用自動車を用いて、その宿泊者を対象に行う送迎のための輸送(送迎の途中で、送迎の一環として、観光地等の周遊案内を行う場合を含む)については、当該宿泊施設における宿泊サービスの一環として行われるものであり、かつ、送迎を利用する者と利用しない者との間に明らかな宿泊料金の差がない場合等、ガソリン代等の実費を含め、送迎に係る運送の対価を収受していない場合には、道路運送法に基づく旅客自動車運送業の許可を要しない。【H23.3.31国通知】	
旅行業法	民宿・民泊サービス提供者が、自ら提供する運送・宿泊サービスを販売することは、代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当しないことから、旅行業に該当しない。	農家民宿が自ら提供する運送・宿泊サービス(これに農業・農林体験ができる農業体験サービスを付加する場合を含む。)を販売することは、代理、媒介、取次、利用のいずれにも該当しないことから、旅行業に該当しない。【H15.3.20国通知】* 明確化
	簡易宿所営業における民宿・民泊サービス・農林漁家民宿を仲介(代理、媒介、取次、利用)する事業は旅行業に該当するため、仲介事業者は、旅行業法に基づく登録を受ける必要がある。	
消防法	消火器、誘導灯・誘導標識、防災物品、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備等の設置 ※面積等により必要な設備が異なる。	従来、住宅の用に供されていた家屋であって、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体験民宿業その他宿泊の用途に供される小規模な防火対象物のうち、適切な防火管理が行われていると消防長または消防署長が認める場合は、誘導灯・誘導標識、消防機関に通報する火災報知設備について緩和される場合がある。【H19.1.19国通知】
建築基準法	界壁・防火上主要な間仕切り壁 階段の幅、けあげ、ふみづら寸法 非常用照明(居室・避難経路等) 内装制限(火気使用室等) 浄化槽(人槽算定基準) 等の基準が、一戸建ての住宅よりも厳しい。	住宅の一部を農家民宿等として利用するもののうち、客室の床面積の合計が33㎡未満であって、各客室から直接外部に容易に避難できる等避難上支障がないと認められる建築物については、建築基準法上旅館(旅館・ホテル・簡易宿所)に該当しない。【17.1.17国通知】 これにより、一戸建ての住宅と同等の規制となり、建築物の間仕切り壁及び界壁、非常用照明の設置等については、適用を受けない。
浄化槽法	民宿専用で浄化槽を用いる場合 処理人槽＝民宿の定員(人)	客室の床面積が33㎡以上の場合は、適正規模の浄化槽を設置する必要がある。(処理人槽＝民宿の定員(人)+住宅用途面積による必要規模(人))
食品衛生法 (飲食店営業)	飲食店営業の営業許可	農林漁業体験時に提供される食事が全て自炊の場合や農林漁業者等との共同調理の場合は、食品営業許可不要。【H22.11.15県通知】
食品衛生法 施行条例	食品営業許可施設で家族、従業員用の食事を作ることは認められない	衛生措置基準が講じられている場合には斟酌可能
	調理場内には流水式洗浄設備とは別に食品等取扱者専用の流水式手洗設備を設置すること	洗浄設備で適切な手洗いが実施可能な場合には、これらの併用について斟酌可能
	調理場は客室と区画すること	区画の程度について斟酌可能

## Ⅱ. 農林漁家民宿の開業にあたって

### 1. 実際に農林漁家民宿に泊ってみよう

農林漁家民宿の開業をお考えの場合は、まず、県内外にある開業事例を調べることをお勧めします。また、農林漁家民宿に実際に宿泊すれば、開業の苦労や良かったことなどのお話を直接お聞きすることができます。

### 2. 開業事例の一例

#### (1) 開業の苦労や良かった点

##### ○開業してよかったこと

- ・地域のよさを再認識するとともに、都会の人に理解してもらってうれしい。
- ・様々な方との交流ができて、楽しい。
- ・リピーターの方とは親戚のようになれた。
- ・外部の人との交流で、地域が活性化した。
- ・体験指導などで高齢者の出番ができ、元気がでた。

##### ○開業までの苦労、営業していく上での大変なこと

- ・家族全員の理解。
- ・気持ちよく過ごしてもらうための改装に費用がかかった。
- ・接客（掃除、洗濯、食事の準備等）の作業が意外と多い。
- ・本業の合間を縫っての対応。

※このような苦労も、はじめてみると、家族の協力や地域の連携で、忙しさが楽しくなったとの声もあります。

#### (2) 県内の開業事例

県内にも、地域のグリーン・ツーリズム推進の中核的施設として営業されている農林漁家民宿が数十軒あります。

その中から、愛媛型農林漁家民宿の経営者の先輩としての声をご紹介します。

なお、県内外の開業事例等については、各地方局農業振興課又は支局地域農業育成室でもご紹介できますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

○しまなみ地区 農家民宿「しまなみの小さな家」



農家民宿「しまなみの小さな家」の外観



オーナーの井上貞子さん

名 称	しまなみの小さな家
所在地	今治市上浦町甘崎 379
経営者	井上貞子
開業年月日	平成 20 年 7 月 1 日
宿泊規模	客室数 2 室( 1 家族) 収容定員 5 人程度
営業形式	<u>通年型</u> ・ 季節型 ・ 週末型
宿泊料金	一泊素泊まり 大人 5,000 円 小人 4,000 円 一泊朝食付き 大人 6,000 円 小人 5,000 円 ※中学生以上は、大人料金と同額
主な 体験メニュー	いちご収穫体験、野菜収穫体験等
ホームページ	—

○農林漁家民宿を始めたきっかけ

九州へ農家民宿の視察研修に参加し、旅館では感じることをできないおもてなしや人とのふれ合いに感動し人とのつながりを楽しく感じ、また、いちご狩り体験をとおして人との出会いが楽しく感じ、もっと人とふれ合いたいという思いと、部屋の窓から望む多々羅大橋の景色がきれいで多くの人に自分の住む地域の素晴らしさを知ってもらいたいと思い農家民宿を始めました。

○経営方針

自分のスケジュールを大切にしながら宿泊者に合わせるのではなく、自分のペースで取り組み、普段のまま、ありのまま無理をしないようにしています。

○施設整備等

開業に当たり新たな施設整備は行わず既存の施設をそのままに利用しました。開業後に宿泊者が満足していただけるように風呂、部屋、台所等のリフォームを随時しています。



イチゴ狩り体験



お部屋からみえる多々羅大橋などの絶景

#### ○セールスポイント

宿泊者には実家に帰った様にゆったりとした安らぎを味わってもらうために、特別な対応をせず、普段の対応を心掛けています。

料理は菜園で収穫した新鮮な野菜や海の幸など四季折々、旬の食材を利用して、揚げたて焼き立ち熱いものどでき立ちの物をお出し、冬は暖かい鍋物もお出しします。

また、イチゴの収穫期には採れたてのイチゴを使ったサンドイッチやジュースもお出しします。

#### ○開業・運営にあたって苦労したこと

消防法令の基準をクリアするために防災カーテンや火災警報器、消火器の設置など許可申請に苦労しました。

#### ○開業してみて良かったこと

いろいろな人と交流ができることが楽しく、宿泊客を受入れることで部屋や家周りがきれいになる。

日常生活で食事に出された料理や人の言動、対応など物事に対し注意深く観察するようになり、良いことや参考になること反省することなど気づかせてくれることがある。

宿泊した方からの感謝の手紙やリピーターとして宿泊していただく人がいることは、農家民宿を続けていく励みになります。

#### ○今後の取り組み（抱負）

B & Bを取り入れ長く続けていきたい。欲張らずに自分が交流を楽しめる範囲で取り組んでいきたい。

#### ○先輩からのアドバイス

無理をせず、背伸びをせず、ありのままの姿で受け入れる。

### 3. どのような農林漁家民宿を目指すのか

経営スタイルや施設のスタイルには、いろいろな形態が考えられますので、ご自分にあったスタイルを検討されてはいかがでしょうか。

#### (1) 経営スタイル

##### ○食事の提供の仕方

- ・素泊まり型（食事なし・・・地域の飲食店等を利用）
- ・自炊型（離れ等で宿泊者が炊事）
- ・B & B型（朝食のみ：ベッドとブレックファスト）
- ・1泊2食型（朝食、夕食）

##### ○運営主体

- ・個人（自宅の空き部屋や離れの活用等）
- ・グループ（農林漁家組織（法人）が共同経営する場合等）

#### (2) 施設のスタイル

##### ○規模（部屋数、定員）

##### ○営業形式（受入時期）

- ・通年型（1年中毎日）
- ・季節型（夏休み、冬休み、春休み、農閑期等）
- ・週末型（土日、祝日、祭りやイベント開催時等）

### 4. 想定されるリスクや留意事項

農林漁家民宿は、小規模とはいえ旅館営業の一形態ですし、農林漁業体験役務を提供することから、様々な事故等が発生する可能性があります。

#### ○想定されるリスク

- ・食中毒やケガ
- ・火災、災害
- ・農林漁業体験中の事故
- ・貴重品の紛失
- ・プライバシーの確保（家族⇄宿泊客）

これらのことを把握した上で、万一の対応を考えておくことが必要です。

例えば、体験時の事故等に対する保険に加入するほか、宿泊のルール（通常の旅館の約款に当たるもの）を作っておくことをおすすめします。

#### ○留意事項等

- ・体験役務のメニュー
- ・サービス（送迎等）
- ・資金計画（開業経費、運営経費、税金等）と料金設定
- ・共通認識と役割分担（家族の協力、地域との連携）
- ・許認可手続き等（保健所、消防署、市町等）

## 5. おもてなしの心

農林漁家民宿の経営にあたって、一番大切なことは、「気持ちよく過ごしてもらいたい」というおもてなしの心です。

利用者は、田舎の人との交流を求めており、ホテルや旅館のような、至れり尽せりのサービスや丁寧な言葉遣いなどは必要ありません。遠い親戚をもてなすような気持ちで、無理をせず、笑顔で普段どおりの対応を心がけましょう。

また、立派な設備とはいませんが、田舎だから何もなくてもいいものではありません。古いなりに田舎の「素朴さ」や「懐かしさ」を活かすとともに、清掃や管理には十分配慮して、快適に過ごせるよう気をつけましょう。

特に、トイレ、お風呂、寝具等は、「清潔感」が大切です。

こうしたことから、農林漁家民宿の品質向上を図る目的で『愛媛型農林漁家民宿のおもてなしの心得』を作成しました。

ホームページ「えひめグリーン・ツーリズムナビ」の「えひめグリーン・ツーリズムの取組に興味のある方へ」のページ

(<https://www.ehime-gtnavi.jp/archives/news/834>) に掲載していますので、個性と品質が光る農林漁家民宿の営業の手引きとしてご活用下さい。

## 6. 地域としての取組み

農林漁家民宿を利用される方は、宿泊だけではなく、地域の自然や文化、様々な体験活動など、その地域全体を楽しみに訪問されるケースが多いようです。

農林漁家民宿は、滞在型グリーン・ツーリズムを進める上で、地域の中核的施設となりますので、地域全体で、資源の掘り起し、体験メニューの充実に取り組むとともに、個人のお宅だけではなく、地域の皆さんで受け入れるという気持ちが必要です。

また、複数の農林漁家が連携して開業することによって、お互いの切磋琢磨にもなりますし、訪問者の多種多様なニーズにも応えやすくなり、地域の魅力が一層高まります。

以上のようなことを参考に、地域資源を活用しながら、自分にあった無理のない経営スタイルを明確化してから、具体化に取り組みましょう。



### Ⅲ. 国の規制緩和の概要

農林漁家民宿等については、次のような規制緩和措置が講じられています。

#### 1. 全国における規制緩和

##### ①【旅館業法】 面積要件の撤廃 (平成15年4月1日～適用)

農林漁家が簡易宿所の民宿を開業する場合、33㎡以上の客室面積が必要



構造面積基準の適用なし

##### ②【道路運送法】 送迎を道路運送法の許可対象外として明確化 (平成15年3月28日付け通知)

宿泊者に対する送迎が「白タク営業」にあたるのでは？



宿泊サービスの一環として行う送迎輸送は原則として許可対象外であり、道路運送法上の問題はない。

##### ③【旅行業法】 農業体験サービスを対象外として明確化 (平成15年3月20日付け通知)

農家民宿が行う体験ツアーの販売・広告は、旅行業法に抵触するのでは？



農家民宿が自ら提供する運送・宿泊サービスに農業体験を付加して販売・広告することは、旅行業法に抵触しない。

##### ④【消防法】 消防用設備等の設置基準の柔軟な対応 (平成19年1月19日付け通知)

農家民宿も通常の民宿と同じ消防用設備等の設置を義務付け



地元の消防長又は消防署長の判断により、一定の要件を満たせば、誘導灯、誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備の設置が緩和される場合がある。

##### ⑤【建築基準法】 取扱いの明確化 (平成17年1月17日付け通知)

農家が囲炉裏や茅葺き屋根のある自らの住宅を民宿として利用する場合(用途変更)でも、火災時の延焼を防ぐ内装等を義務付け



小規模(客室の延床面積33㎡未満)で避難上支障がなければ、新たな内装制限は適用しないことを明確化(建築基準法上の旅館に該当しない)

##### ⑥【農地法】 農地所有適格法人の業務に民宿経営等を追加 (平成17年9月1日付け全国展開)

民宿経営は農業生産法人の行う農業関連事業の範囲外



農地所有適格法人の行う事業に農作業体験施設の設置・運営や民宿経営を追加

##### ⑦【農村休暇法】 農林漁業体験民宿業者の登録の対象範囲の拡大 (平成17年12月1日付け施行)

登録の対象である農林漁業体験民宿業者の範囲を農林漁業者又はその組織する団体に限定



登録対象を「農林漁業者又はその組織する団体」以外の者が運営するものにも拡大

#### 2. 構造改革特区における規制緩和

##### ○【酒税法】 農家民宿等による濁酒の製造事業の特区(どぶろく特区) (平成15年～)

製造量が6klに達しない場合、雑酒(濁酒)の製造免許を受けることができない。



農家民宿等を営む農業者が、自ら生産した米を原料として濁酒を製造する場合、最低製造数量を適用しない。(6kl未満でも製造免許の対象)

#### 3. 都道府県段階における規制緩和

##### ○【食品衛生法】 取扱いに関する条例改正等を要請<厚生労働省、農林水産省> (平成17年7月21日付け通知)

農家民宿において飲食物を提供する場合には、飲食店営業の許可が必要であるが、その際、都道府県等が条例で定める通常の飲食店営業と同じ許可基準を適用



既存の家屋で農家民宿を行う場合には、一回に提供する食事数の制限や講習会の受講等により施設基準の緩和が可能であることから、都道府県等に対し条例の改正の検討や弾力的な運用について要請



(平成22年11月15日付け通知)

農林漁業体験時に提供される食事が全て自炊の場合や農林漁業者等との共同調理の場合には、営業許可は不要であることを改めて明確化

## IV. 県独自の規制緩和の概要

### 1. 背景等

#### (1) 国の規制緩和

都市と農山漁村の共生・対流の一層の促進を通じた農山漁村の振興を図るため、総合的にグリーン・ツーリズムを推進しており、農林漁家民宿の開業にかかる各種許認可の規制緩和（Ⅲで記述）が進んでいます。

#### (2) 県の規制緩和

農林漁家民宿は、比較的小規模な簡易宿所であるほか、「家族の独立等による空き部屋等を活用して、数人の方を宿泊させ、普段食べている家庭（郷土）料理を食べてもらう。」ものであることから、既存の規制をそのまま適用する必要はないのではないかとことから検討をスタートし、部局横断的メンバーで構成するグリーン・ツーリズム推進チームで検討した結果、規制緩和の対象としての農林漁家民宿を明確化するとともに、関係する許認可手続きの円滑化を図るため、市町はじめ関係機関の協力を得て、「愛媛型農林漁家民宿認定制度」を創設することとしました。

特に、農林漁家民宿の開業を検討する場合の施設基準等を規定している旅館業法や食品衛生法関係については、厚生労働省及び農林水産省から、必要に応じた条例の改正や弾力的な運用を求められていたところであり、県内でも具体的事案に即して、県独自の規制緩和を講じることとし、利用者の安全と安心を確保しながら、グリーン・ツーリズムを保健衛生行政の立場からも支援することとしました。

### 2. 内容等

#### (1) 夢提案による対応

夢提案制度による個別具体的な規制緩和要望については、弾力的運用で対応しています。

##### ○第2回夢提案（平成17年度秋）

- ・提案要旨 【食品衛生法施行条例の規制緩和】  
家庭用台所と専用調理場を兼ねることができるようにする。
- ・回答要旨  
農林漁家全体を営業施設とみなすことで、既存の調理場で、家族や従業員用の食事をつくることも可能。（なお、最低限の施設基準に合致し、衛生措置を講じること。）

##### ○第3回夢提案（平成18年度春）

- ・提案要旨 【旅館業法施行条例の規制緩和】  
農林漁家民宿については、トイレや洗面所について、既存施設を用いての営業は可能。
- ・回答要旨  
小規模な農林漁家民宿においては、農林漁家全体を簡易宿所とみなすことができ、トイレ及び洗面所は既存の施設を利用して差し支えない。（なお、利用者の安全確保の見地から、衛生措置に留意すること。）

## (2) 県独自の規制緩和

農林漁家の投資負担を軽減するため、できるだけ既存のまま使用できることを目標に、他県の対応や農林漁家民宿開業事例の調査などの検討を重ねた結果、一定の衛生・安全確保のための担保措置を講じた上で、以下の規制緩和を実施することとしました。

### ○食品衛生法施行条例の施設基準の緩和


- ・手洗い設備と洗浄設備を兼用可能とする。  
(洗浄設備で適切な手洗いが可能な場合)
- ・調理場と客室等との区画を不要とする。

### ○安全確保のための担保措置（農林漁家民宿営業者の義務）

愛媛型農林漁家民宿認定要綱において、営業者の義務を示しています。

- ・利用者数及び提供した役務の内容整理簿を提出（年1回）。
- ・利用者の事故等に備えた保険等への加入などの安全対策。
- ・関係法令を遵守するとともに、県、市町の指導に従う。
- ・県等が実施するグリーン・ツーリズム関係の研修会（消防、食品衛生等にかかる講習を含む）への参加等。

## 【参考】




## 3. 手続き等

規制緩和の適用手続き等については、後述のV. 許認可手続き等についての項で説明しておりますので、ご覧下さい。

# V. 許認可手続き等について

## 1. 許認可手続きフロー



## 2. 相談窓口について

相談窓口は次のとおりです。最寄りの相談窓口（まずは県総合案内へ）をご利用ください。

	市町窓口 ・市町のグリーン・ツーリズムの窓口	窓口1	窓口2	窓口3	窓口4	窓口5	窓口6
		県総合案内	旅館業法 食品衛生法	水質汚濁防止法	消防法	建築基準法 (浄化槽処理人相算定基準)	都市計画法
		グリーン・ツーリズムの総合的な相談、農林漁家民宿の認定	旅館業法、食品衛生法の事前相談 ・営業許可申請	水質汚濁防止法による特定施設設置届出書	消防法令適合通知書等 ・消防法のご相談	建築確認申請等、建築基準法のご相談 ・浄化槽設置についてのご相談	開発許可のご相談 (一部地域は都市計画法の市街化調整区域に該当する場合があります。)
県庁		農林水産部農政企画局 農政課 6次産業化推進グループ 089-912-2514	保健福祉部健康衛生局 薬務衛生課 環境衛生係、食品衛生係 089-912-2390	県民環境部環境局 環境政策課 水・土壌環境係 089-912-2350		土木部道路都市局 建築住宅課 建築指導係 089-912-2757	土木部道路都市局 都市計画課 宅地開発審査係 089-912-2742
四国中央市	農業振興課 農政係 0896-28-6323	[東予地方局] 西条第二庁舎	[東予地方局] 四国中央庁舎 四国中央保健所 衛生環境課 0896-28-1213		[四国中央市消防本部] 予防課予防係 0896-28-6938	[東予地方局] 四国中央庁舎 四国中央土木事務所 用地管理課 0896-23-2390	[四国中央市] 建設部 都市計画課 0896-28-6231
新居浜市	農林水産課 農政係 0897-65-1262	農林水産振興部 農業振興課 農業振興係 0898-68-7322 (直通)	[東予地方局] 西条保健所 生活衛生課 0897-56-1300 (局代表)	[東予地方局] 西条保健所 環境保全課 0897-56-1300 (局代表)	[新居浜市消防本部] 予防課予防係 0897-65-1342	[新居浜市] 建設部建築指導課 0897-65-1273	
西条市	農水振興課 農業振興係 0897-52-1216				[西条市消防本部] 予防課予防係 0897-56-0250 (本部代表)	[西条市] 建設部建築審査課 0897-56-5151(代表)	
今治市	農林振興課 農業振興係 0898-36-1542	[東予地方局今治支局] 農林水産振興部 地域農業育成室 農業振興係 0898-23-2500 (局代表)	[東予地方局今治支局] 今治保健所 生活衛生課 0898-23-2500 (局代表)	[東予地方局今治支局] 今治保健所 環境保全課 0898-23-2500 (局代表)	[今治市消防本部] 予防課消防設備係 0898-32-2751	[今治市] 都市建設部 建築課 0898-36-1566	[今治市] 都市建設部 都市政策課 0898-36-1550
上島町	産業振興課 農林振興係 0897-75-2500	0898-23-2570 (直通)			[上島町消防本部] 消防防災課 予防係 0897-77-4118	[東予地方局] 建設部 建築指導課 0897-56-1300 (局代表)	[東予地方局今治支局] 今治土木事務所 管理課 0898-32-8808
松山市	農水振興課 089-948-6565		[松山市] 松山市保健所消防合同庁舎 松山市保健所 生活衛生課 089-911-1807、1808	[松山市] 環境部 環境指導課 089-948-6441	[松山市消防局] 予防課 消防設備指導担当 089-926-9216 (局代表)	[松山市] 都市整備部 建築指導課 089-948-6688	089-948-6468
久万高原町	農業戦略課 農業振興班 0892-21-1111				[久万高原町消防本部] 消防総務課 予防係 0892-21-2411		[中予地方局] 久万高原土木事務所 用地管理課 0892-21-1210
東温市	農林振興課 089-964-4409	[中予地方局]	[中予地方局]	[中予地方局]	[東温市消防本部] 総務予防課 予防係 089-964-5213	[中予地方局]	[中予地方局]
伊予市	農業振興課 089-983-6350	農林水産振興部 農業振興課 企画調整係 089-941-1111 (局代表)	中予保健所 生活衛生課 089-941-1111 (局代表)	中予保健所 環境保全課 089-941-1111 (局代表)		建設部 建築指導課 089-941-1111 (局代表)	建設部 建築指導課 (都市計画区域内の場合) 管理課 (都市計画区域外の場合)
松前町	産業課 農業振興係 089-985-4119	089-909-8761 (直通)			[伊予消防等事務 組合消防本部] 予防課予防係 089-982-0119		089-941-1111 (局代表)
砥部町	農林課 農業振興係 089-962-5667						

	市町窓口	窓口1	窓口2	窓口3	窓口4	窓口5	窓口6		
		県総合案内	旅館業法 食品衛生法	水質汚濁防止法	消防法	建築基準法 (浄化槽処理人権算定基準)	都市計画法		
八幡浜市	農林課 農林振興第2係 0894-22-3111	[南予地方局 八幡浜支局] 農林水産振興部 地域農業育成室 農業振興係 0894-22-4111 (局代表)	[南予地方局 八幡浜支局] 八幡浜保健所 生活衛生課 0894-22-4111 (局代表)	[南予地方局 八幡浜支局] 八幡浜保健所 環境保全課 0894-22-4111 (局代表)	[八幡浜地区施設 事務組合消防本部] 予防課予防係 ※旧三瓶町分を含む 0894-22-0119 (本部代表)	[南予地方局 八幡浜支局] 八幡浜土木事務所  管理課 0894-22-4111 (局代表)	[八幡浜市] 産業建設部 建設課 0894-22-3111(代表)		
伊方町	農林水産課 農業支援センター 0894-38-2658				[西予市] 建設部 建設課 0894-62-6410				
大洲市	農林水産課 農業振興係 0893-24-1727						[大洲地区広域 事務組合消防本部]  予防課予防係 0893-24-0119 (本部代表)	[大洲市] 建設部 都市整備課 0893-24-1719	
内子町	町並・地域振興課 0893-44-2118						[南予市消防本部] 防災課予防係 ※旧三瓶町分を除く 0894-62-0119 (本部代表)	[南予地方局] 建設部 建築指導課 0895-22-5211 (代表)	[南予地方局 八幡浜支局] 大洲土木事務所 事業管理課 0893-24-5121(代表)
西予市	農業水産課 0894-62-6409						[宇和島市] 建設部 建設課 0895-24-1111	[西予市] 建設部 建設課 0894-62-6410	
宇和島市	農林課 0895-24-1111	[南予地方局]  農林水産振興部 農業振興課 企画調整係 0895-22-5211 (局代表)	[南予地方局] 宇和島保健所 生活衛生課 0895-22-5211 (局代表)	[南予地方局] 宇和島保健所 環境保全課 0895-22-5211 (局代表)	[宇和島地区広域 事務組合消防本部]  予防課予防係 0895-22-7501 (直通)	[南予地方局]  建設部 建築指導課 0895-22-5211 (局代表)	[宇和島市] 建設部 建設課 0895-49-7027		
松野町	ふるさと創生課 0895-42-1116				[南予地方局]  愛媛県民環境部環境局自然保護課自然保護係 089-941-2111[内線3554] に確認が必要。				
鬼北町	農林課 農政係 0895-45-1111					[愛南町消防本部]  予防課予防係 0895-72-0119 (本部代表)	[南予地方局] 建設部 管理課 0895-22-5211 (局代表)		
愛南町	農業支援センター 0895-72-7311					[南予地方局]  愛南土木事務所 用地管理課 0895-72-1145			

注1: 建築基準法、都市計画法の相談窓口は表の通りであるが、申請書は申請地の市町への提出となる。

注2: 浄化槽を新設等する場合は、(社)愛媛県浄化槽管理センター(支部有)の事前指導を受ける必要がある。

注3: 開業を希望する地域が、国立公園、国定公園、及び県立自然公園の区域である場合は、自然公園法及び同法条例等に基づく届け出等が必要となるため、

環境省自然環境局山陽四国地区自然保護事務所(松山市若草町4-3 089-931-5803)

愛媛県民環境部環境局自然保護課自然保護係(089-941-2111[内線3554]) に確認が必要。

各許認可の相談窓口や、具体的にどのような手続きが必要なのか、また、どのような構造設備を整える必要があるのかについては、P18～29を参考にしてください。

※これまでに掲げた許認可は、一般的なケースを想定したものです。

このほかにも、開業しようとする場所等によっては、その他の法律等の制限を受けることがありますので、総合案内窓口でご相談ください。

[例] 森林法、自然公園法、自然公園条例、景観条例等

## グリーン・ツーリズム関係相談窓口住所一覧

### 1 総合窓口等(県保健所、県土木事務所)

地方局・総合庁舎	住 所
愛媛県庁	松山市一番町四丁目 4-2
東予地方局	西条市喜多川 796-1
西条第2庁舎	西条市丹原町池田 1611
四国中央庁舎	四国中央市三島宮川 4-6-53
今治支局	今治市旭町 1-4-9
中予地方局	松山市北持田町 132 番地
久万高原庁舎	上浮穴郡久万高原町久万 571-1
八幡浜支局	八幡浜市北浜 1-3-37
大洲庁舎	大洲市田口甲 425-1
西予庁舎	西予市宇和町卯之町 3 丁目 434-1
南予地方局	宇和島市天神町 7-1
愛南庁舎	南宇和郡愛南町城辺甲 2420

### 2 消防関係

名 称	住 所
四国中央市消防本部	四国中央市中曾根町 500
新居浜市消防本部	新居浜市一宮町1丁目 5-1
西条市消防本部	西条市新田 183-1
今治市消防本部	今治市南宝来町2丁目 1-1
上島町消防本部	越智郡上島町弓削下弓削 1037
松山市消防局	松山市本町 6 丁目 6-1
久万高原町消防本部	上浮穴郡久万高原町下野尻甲 90
東温市消防本部	東温市横河原 1376
伊予消防等事務組合消防本部	伊予市下吾川 950-3
八幡浜地区施設事務組合消防本部	八幡浜市松柏柄 796
大洲地区広域消防事務組合消防本部	大洲市大洲 1034-4
西予市消防本部	西予市宇和町卯之町 2-377
宇和島地区広域事務組合消防本部	宇和島市丸之内5丁目 1-18
愛南町消防本部	南宇和郡愛南町蓮乗寺 473

### 3 市保健所

名 称	住 所
松山市保健所消防合同庁舎	松山市萱町6丁目 30-5

### 4 市建築関係

名 称	住 所
新居浜市建設部建築指導課	新居浜市一宮町1丁目 5-1
西条市建設部建築審査課	西条市明屋敷 164 番地
今治市都市建設部建築課	今治市別宮町1丁目 4-1
松山市都市整備部建築指導課	松山市二番町4丁目 7-2
宇和島市建設部建築住宅課	宇和島市曙町1番地

### 3. 事前準備について

農林漁家民宿の開業について、家族の同意が得られたら、様々な関係者に効率よく農林漁家民宿開業のイメージを伝えるため、次の様式「チェックシート」に記入し、整理を行いましょう。

農林漁家民宿開業に向けたチェックシート

年 月 日  
No. 1

項目	内容	該当箇所 に○印	関係する法令 参照頁数
経営者	氏名		愛媛型農林漁家民宿認定制度 P18
	住所・連絡先		
	<small>該当箇所には点</small> <input type="checkbox"/> 農家 <input type="checkbox"/> 林家 <input type="checkbox"/> 漁家 <input type="checkbox"/> 農林漁家以外( ) <small>*農林漁家との連携が必要 (必須)</small> <small>(参考) 家族構成、農林漁家以外の場合は、連携者の氏名、住所等</small>		
施設名称			
農林漁業体験	体験メニュー		農山漁村余暇法 P31
	体験指導者		
立地場所	<small>該当箇所には点</small> 都市計画区域： <input type="checkbox"/> 都市計画区域 <input type="checkbox"/> 市街化調整区域 <input type="checkbox"/> 非線引都市計画区域 <input type="checkbox"/> 都市計画区域外 <small>*その他、農地法、農振法等の制限を受けることがあります。</small>		都市計画法 P23 自然公園法 農地法 ほか
施設の形態	「農宅」であること <input type="checkbox"/> 一戸建て <input type="checkbox"/> 母屋 <input type="checkbox"/> 離れ <input type="checkbox"/> その他( )		旅館業法 P24 愛媛型農林漁家民宿制度 P18
	居住・農林漁業目的の建物であること		
	申請者又は家族の専用施設であること		
	借家の場合、改修の了解が取れていること		
客室の数・面積	部屋数： _____ 部屋 位 層： <input type="checkbox"/> 1階 <input type="checkbox"/> 2階 <input type="checkbox"/> その他		旅館業法 P24 建築基準法 P28 消防法 P27
	客室の延床面積 _____㎡ (押入れ除く) ※33㎡未満であること (内訳：和室 _____㎡、洋室 _____㎡、室 _____㎡)		
	民宿部分の延床面積 _____㎡ (民宿専用・共用部分)		
宿泊定員数	1日の宿泊定員数 _____人/日 (最大収容人数 _____人/日)		旅館業法 P24
お風呂	あり <input type="checkbox"/> 家庭用と共用 <input type="checkbox"/> 客専用 (家庭用とは区分)		旅館業法 P24
	なし <input type="checkbox"/> 近隣の浴場利用 →浴場名： _____		
トイレ	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 <input type="checkbox"/> 客専用 (家庭用とは区分)		旅館業法 P24
洗面所	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 ※2 <input type="checkbox"/> 客専用 (家庭用とは区分)		旅館業法 P24

※客室延床面積が33㎡未満でない、愛媛型農林漁家民宿の認定を受けられません。

No. 2

項目	内容	該当箇所 に○印	関係する法令
食事の提供	あり 一泊二食付 その他		食品衛生法 P25
	なし 素泊まり式 自炊式 郷土料理体験式		
台所	あり <input type="checkbox"/> 家庭用と共用 ※2 <input type="checkbox"/> 客専用 (家庭用とは区分)		食品衛生法 P25
	なし		
水道	水道水		-
	井戸水等		
下水道	汲み取り		水質検査 (浄化・処理)
	下水道		
	浄化槽 (いづれかに○：合併浄化槽、単独浄化槽)		
駐車場	<input type="checkbox"/> あり → _____台 <input type="checkbox"/> なし		-
送迎	最寄りの駅まで( )		-
	それ以外 (具体的に記入) → _____		道路運送法
	なし		-
営業時間	通年営業 (定休日なし、ただし農繁期除く)		
	季節営業 _____月____日 ~ _____月____日		
	週末営業		
料金設定	一泊二食付 _____円/人		
	素泊まり式 _____円/人		
	自炊式 _____円/人		
	郷土料理体験式 _____円/人		
予約方法	<small>該当するものに</small> <input type="checkbox"/> 電話・FAX <input type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> その他( )		
保険の加入	具体的に記入 (例：JAの損害保険等を利用予定)		
開業予定時期			

※2 愛媛型農林漁家民宿の認定を受けると、家庭用との共用が可能になります。

原本は、マニュアルのP46~47に添付していますので、ご活用ください。



いよいよ開業に向け相談に出向く準備が整いました。

住宅の図面等の準備を次のチェックリストで確認し、最寄りの県地方局農業振興課又は支局地域農業育成室に行きましょう。

■■事前相談チェックリスト■■

用意するもの		準備できたらチェック	備考
「基本計画」			
建物(母屋、離れなど)の平面図			玄関、客室、調理場、便所、浴室、その他の部屋の位置を示した図面 (平面図がない場合は見取り図でも可)
建物(母屋、離れなど)の見取り図			
建物の配置図			道路、隣の敷地と建物の位置関係が分かるもの(方位、縮尺を明示、住宅地図等応用)
建物の位置図			地域内の位置が分かるもの(方位、縮尺を明示、住宅地図等応用)
写真	全景		写真があれば、判断が的確になる。 (デジカメ、携帯写真、既存の写真で可)
	トイレ		
	洗面所		
	浴室		
	台所		
	食堂		

4. 具体的な相談及び手続きについて

具体的な手続きについては相談窓口で行いますが、次のとおり概略をお示ししますので、参考にしてください。

- (1) 愛媛型農林漁家民宿の認定に関する事
- (2) 都市計画法に関する事
- (3) 旅館業法に関する事
- (4) 食品衛生法に関する事
- (5) 水質汚濁防止法に関する事
- (6) 消防法に関する事
- (7) 建築基準法に関する事
- (8) 浄化槽の処理対象人員に関する事

## (1) 愛媛型農林漁家民宿の認定に関すること

※相談窓口は、

最寄りの県地方局農業振興課又は支局地域農業育成室：P13～15 参照

県では、既存の家屋等を利用した小規模な農林漁家民宿の開業に係る各種許認可手続きの前提として、愛媛型農林漁家民宿の認定を行うことにより、①規制緩和措置の適用をはじめとした手続きを円滑化、迅速化するとともに、②開業した農林漁家民宿のPR等の支援を行うことで、グリーン・ツーリズムの推進による地域の活性化を図りたいと考え、愛媛型農林漁家民宿を次のとおり定義しました。

### 【定義】

愛媛型農林漁家民宿とは、次の認定基準に該当する施設をいいます。


### 【認定基準】

項目	愛媛型農林漁家民宿 基準
規模	・客室面積 33 m <sup>2</sup> 未満
定員	・10人未満
経営主体	・次のいずれかに該当する者で、農林漁家民宿の概念を十分理解し、都市と農山漁村との交流や理解を深める目的に沿った営業活動を行うと認められる者とする。 ・農林漁家又は農林漁家が組織する団体（農林漁家が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む） ・農林漁家以外の者（個人に限る）で、地域内の農林漁家と連携して、農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供（以下「役務の提供」という。）を行う者
経営形態	・居宅の一部を客室等に活用し、宿泊料を受けて、定期的に宿泊させるもの ・通年型、季節型、週末型を問わない ・食事等を提供する場合は、営業者及び役務の提供を行う同居家族により調理が行われ、地域の農林水産物を提供するもの
役務の提供	・「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則」（農林水産省令第23号）第2条で定める役務の提供を行うもので、役務の提供者は自らの労務又はあっせんにより提供するもの ・地域内の農林水産物の積極的な活用に努めること ・農林漁家以外の者は、役務の提供にあたって地域内の農林漁家と連携すること ・役務の提供状況を確認するため、1年に1回「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」を提出すること
施設の形態	・賃貸目的でない専ら居住の用に供する戸建ての建物及び農林漁業の用に供する目的で建てられた建物で、申請者又は申請者の家族の専用施設として利用されている施設であること ・借家の場合は、申請者やその家族の住居であること。但し、家主と賃貸契約だけでなく改修の許可を得ること

### 【営業者の義務】

- ・1年に1回、「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」を農業振興課長等に提出すること
- ・施設の適正管理はもとより、利用者への事故防止措置、事故発生など緊急時の体制整備、利用者の損害を補償する保険への加入など対応に万全を期すること（「119番通報シート」「安全管理マニュアル」の作成等）
- ・関係法令を遵守するとともに、県及び市町が行う営業状況等の確認等の求めに応じ、指導に従うこと
- ・県又は県グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリーン・ツーリズム及び食品衛生に関する研修会等を2年に1回以上受講すること。

## [愛媛型農林漁家民宿認定制度手続きフロー]



### 【認定により期待される効果】

- ・規制緩和の対象かどうかの明確化
- ・関係課の連携支援による開業手続きの円滑化、迅速化
- ・ホームページ等への掲載などによるPR

## [具体的認定手続き]

農林漁家民宿の開業をお考えの場合は、農林漁家民宿認定申請書（P35、別紙様式1）に必要事項を記載し、関係書類を添えて提出する必要がありますので、まず、最寄りの地方局農業振興課又は支局地域農業育成室にご相談ください。

申請書提出の前に、開業に必要な手続きを確認しましょう。事前相談で取得が必要な許可やそれに伴う工事・期間・費用等を把握し、納得した上で進めていけば、円滑かつ迅速に進められます。事前相談にはチェックシート（P16、参照）を確認して持参しましょう。

### 1. 農林漁家であることの確認

申請がありましたら、県から各市町に照会して確認することになりますが、農林漁家であるかどうかの概ねの基準は下記のとおりです。

なお、住居と農林地が同じ市町でない場合や農林漁家でない場合は、確認方法が異なってきますので、ご注意ください。

#### (1) 農家の方（畜産農家を含む）

農業委員会の証明（耕作証明、所得証明等）

※【参考：農業者の定義】

経営耕地面積10a以上を耕作する世帯、または、過去1年間における農畜産物販売金額が15万円以上あった世帯

#### (2) 林家の方

森林組合の証明等

※【参考：林業者の定義】

1ha以上の山林を所有、借入などにより保有し、森林施業を行う権原を有する者

#### (3) 漁家の方

漁業協同組合の証明

※【参考：漁業者の定義】

漁業協同組合員資格を有する者

#### (4) 農林漁家以外の方

地域内の農林漁家との連携が必要になります。必ず協力してもらった連携者の同意を得てください。連携者が農林漁家かどうかの確認が必要となります。申請時に同席いただくか、できない場合は農林漁家である証明書の提出を求める場合があります。

### 2. 準備図面等

開業を予定している建物面積、客室面積や位置を確認する図面が必要になります。

採光等の確認のため、立面図が必要になります。なお、窓の大きさを確認するためサイズを記述する必要があります。

#### (1) 建物平面図（設計図面）

玄関、客室、調理場、浴室、トイレ、その他の部屋の配置及び面積が分かるもの（縮尺を示すこと） ※居宅かどうか判断します。

※古い住宅等で設計図が無い場合は、簡易なもので結構ですが、正確な面積が必要です。

※面積については、客室面積をはじめ許認可等に必要になりますので、平面図であらかじめ算定しておくことをお勧めします。

- イ 建物全体面積
  - ロ 客室面積（床の間や押入れは除きます。） 客室全体の面積と各客室の面積  
お客さんが宿泊する部屋の面積で、33㎡未満（＝20畳）かどうか認定の基準になります。また最大何人収容可能か算出するために各客室の面積が必要です。
  - ハ 民宿専用面積（客室、客専用のトイレ・洗面所、ロビー等がある場合）  
民宿専用を使用する部分の面積
  - ニ 住宅専用面積（家族専用の居間、トイレ・洗面所等）  
住宅専用を使用する部分の面積
  - ホ 共用面積（共用の廊下、玄関、浴室、トイレ・洗面所等）  
家族とお客さんが共用する部分の面積
  - ヘ 用途別面積  
・ 民宿用途面積、・ 住宅用途面積
- ※但し、法律によって面積の算出方法が異なる場合、実測する場合があります。

#### (2) 建物立面図

建物を横4方向（東西南北）から見た図面。採光面積が、確認できるよう窓の大きさについて正確な大きさが記述してあること。

#### (3) 位置図（付近の見取り図）

住宅地図等を参考にした学校など目印となるような施設等からの位置関係がわかるもの。（縮尺、方位を示すこと）

#### (4) 建物配置図

住宅地図等を参考にした隣の敷地や道路との位置関係がわかるもの。（縮尺、方位を示すこと）

### 3 提供する役務（体験メニュー）の内容

農林漁家民宿に認定されるには、農林漁業体験や、調理加工体験、自然体験など、農山漁村の資源を活用した体験メニューを提供できることが必要です。地域によって、提供する役務は異なりますが、体験メニューの事例（P5, 50 参照）を参考に、どのようなメニューが提供できるか整理しておきましょう。

## [認定を受けた農林漁家民宿営業者の義務]

愛媛型農林漁家民宿の認定を受けた場合、営業者は次に掲げる義務を負いますのでご留意ください。

1. 利用者数及び提供した役務（体験メニュー）の内容の整理、提出  
別紙様式8（P44）により、利用者の人数と提供した役務の内容を整理の上、毎年度終了後、各地方局農業振興課又は支局地域農業育成室に提出していただきます。  
※役務の提供が認定要件になっています。  
※宿泊者名簿は旅館業法で整備が義務付けられています。
2. 事故等に備えた安全対策に万全を期すること  
事故等は防止することが大切ですが、いくら注意していても、宿泊や農作業体験中の事故や災害等が発生する可能性があります。  
施設の適正管理はもとよりですが、必要に応じて、宿泊及び体験時等における事故防止措置、事故発生など緊急時の体制整備、利用者等の損害を補償する保険への加入など対応に万全を期していただきます。  
※保険は宿泊者への対応と営業者の負担軽減を図るもので、様々なタイプがあります（P49）。
3. 関係法令を遵守するとともに、県、市町の指導に従うこと  
例えば、県等がグリーン・ツーリズム実践者の研修会などで実施する消防や食品衛生に関する講習を受講していただきます。
4. そのほか、ケースによって異なりますので、要綱には明示していませんが、当然の留意事項を参考に示しておきます。
  - ・体験活動の提供、安全確保に必要な人員を配置すること。
  - ・体験メニューの内容と利用料金の明示（利用者に誤解を与えないようにしましょう）。
  - ・加工・調理体験での地産地消の推進  
（地域の方と連携し、地元の農林水産物の利用促進を図りましょう。）
  - ・利用者はもとより、地域からの苦情等への適切かつ迅速な対応  
（利用者には対して誠意を持って接しましょう。）  
（地域の方と連携して実施しましょう。）

## (2) 都市計画法に関すること

※相談窓口は、最寄りの地方局建設部及び土木事務所等：P13～15 参照

### 【都市計画法の基準】


- 都市計画区域内では、建築できる建築物の種類が決められており、その規模や土地の区画形質の変更の有無によっては、都市計画法上の許可（＝開発許可）が必要となります。なお、区域ごとの規模基準は下表のとおりです。

都市計画区域	線引き都市計画区域 (松山広域都市計画区域) (今治広域都市計画区域)	市街化区域	1,000 m <sup>2</sup> 以上
		市街化調整区域	原則として全ての開発行為
	非線引き都市計画区域		3,000 m <sup>2</sup> 以上 ただし、新居浜都市計画区域及び西条都市計画区域については 1,000 m <sup>2</sup> 以上
	都市計画区域外		1 ha 以上


### 【市街化調整区域での開業について】

- 「市街化調整区域」は市街化を抑制すべき区域であるため、原則として建築物の建築が禁止されています。また、現に居住している既存の農家住宅等の一部を用途変更して農林漁家民宿を開業しようとする場合であっても、都市計画法に基づく許可が必要であり、許可に際しては開発審査会での審議が必要になります。
- 県内では、松山市、今治市、東温市、伊予市、松前町及び砥部町の一部に「市街化調整区域」が存在します。市街化調整区域での開業を検討・計画されている方は、必ず事前に相談窓口にご相談ください。

### 【手続きの流れ（一例）】



### 【参考：愛媛県都市計画区域図（14 都市計画区域）】



### (3) 旅館業法に関すること

※相談窓口は、最寄りの保健所生活衛生課等：P13～15 参照

- ・旅館業法第3条による旅館業営業許可を取得する必要があります。
- ・農林漁家民宿の場合、ほぼ既存の住宅のままで営業許可を得られる場合もありますが、個別ケースで異なりますので、事前に相談窓口にご相談ください。

#### 【主な構造設備基準等】

- ・居 宅：「居宅」であること。
- ・ト イ レ：収容規模に応じた適当な数が必要 （既存のトイレを利用可）。
- ・洗面設備：宿泊者の需要を満たす適当な数が必要 （既存の洗面設備を利用可）。
- ・浴 室：設置が必要 （男女別を時間等で分けるなどして、既存の施設利用可）。  
ただし、近隣に温泉等、入浴施設がある場合はこの限りではない。
- ・そ の 他：適当な換気、採光、照明等の設備が必要。

#### 【手続き】

- ・事前相談  
必要な書類等：農林漁家民宿開業予定者である確認、施設平面図、立面図、位置図、建物の配置図
- ・旅館業営業許可申請  
許可申請手数料：22,000円  
旅館業営業許可申請書、同申請書添付書類（①農林漁家民宿認定書、②営業施設の構造設備の概要を記載した書類、③疎明書、④法人にあっては定款又は寄付行為の写し及び登記事項証明書、⑤図面〔事前相談で用いたもの〕、⑥水道水以外の湯水を浴用に供する場合は原水の水質検査成績書）及び、消防法令適合通知書の交付（P27）を受け、その写しの添付が必要。

※お客様に食事を調理して提供する場合は、食品衛生法による飲食店営業許可が必要になりますので、同じ窓口でご相談ください。

#### 【その他】

- ・旅館業法施行条例第4条の〈営業施設の衛生措置の基準〉を遵守すること。

様式ダウンロード

県庁HP 申請書等電子配布サービス

<https://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/hoken/011/011018/011018.html>



#### (4) 食品衛生法に関すること

※相談窓口は、最寄りの保健所生活衛生課等：P13～15 参照

- ・食事を提供する場合は、食品営業許可を取得する必要があります。
- ・ただし、体験型（宿泊客が農林漁家の方と一緒に郷土料理を調理・飲食する等）の場合は、許可は不要です。

#### 【主な施設基準等】

- ・調理場：客室等と区画された施設が必要（既存の調理場を専用施設として利用可）。
- ・手洗設備：調理場内に従事者専用の手洗設備を設置すること。
- ・食品衛生責任者の設置：  
飲食店営業の許可を取得するには、食品衛生責任者の設置が必要です。食品衛生責任者になるには、届出を行い、講習を受ける必要があります（営業許可更新毎に受講が必要）。

※ただし、愛媛型農林漁家民宿に認定され、一定の要件を満たせば、客室等との区画や専用手洗設備の設置が緩和される場合があります。

#### 【手続き】

- ・事前相談  
必要な書類：農林漁家民宿開業予定者である確認、施設平面図、位置図、建物の配置図
- ・食品営業許可申請  
新規申請手数料：16,000円、5年毎に更新申請手数料が必要：14,400円  
食品営業許可申請書、同申請書添付書類（①法人にあっては定款の写し、②水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績書）

#### 様式ダウンロード

県庁HP 申請書等電子配布サービス

<https://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/hoken/011/011022/011022.html>

- ・食品衛生責任者設置届  
指定された講習を受講：受講料[資格取得時：5,000円(養成講習)、更新時：2,000円(実務講習)]

※旅館業法による旅館業営業許可についても同じ窓口で相談できます。

#### 【その他】

- ・手洗及び調理設備には、消毒成分を含む石けん、ペーパータオルを常備すること。
- ・水道水以外の水を利用する場合は、年1回以上の水質検査が必要です。
- ・清潔な作業着を着用のこと。

## (5) 水質汚濁防止法に関すること

※相談窓口は、最寄りの保健所環境保全課等：P13～15 参照

- ・農林漁家民宿の開業には、既存の入浴施設等を使う場合でも、水質汚濁防止法第5条第1項の規定により「特定施設設置届出書」を提出する必要があります。

### 【特定施設について】

- ・「厨房施設」、「洗たく施設」、「入浴施設」が特定施設となります。

### 【手続き】

- ・事前相談

※開業の60日以上前（工事を伴う場合は、工事の60日以上前）に提出する必要があります。開業期日を決めてご相談ください。なお、「早期着工要望書」の提出があれば、使用開始までの期間を2週間程度に短縮することは可能です。

※住宅宿泊事業の用に供する「厨房施設」、「洗たく施設」、「入浴施設」は対象外であり、「特定施設設置届出書」を提出する必要はありません。

届出の要否については、具体的な事業計画を確定後、最寄りの保健所環境保全課等にご相談ください。

- ・「特定施設設置届出書」を最寄りの保健所環境保全課等に提出

別紙1（特定施設の構造）、別紙2（特定施設の使用の方法）

別紙3（汚水等の処理方法）、別紙4（排出水の汚染状況及び量）

別紙5（排出水の排水系統別の汚染状態及び量）、別紙6（用水及び排水の系統）

※必要に応じ、特定施設の構造図面、配置図、排水量計算書等を添付してください。

### 【その他】

- ・保健所での審査終了後、特定施設設置届出書に記載した使用開始予定日から営業を開始できます。

様式ダウンロード

県庁HP 申請書等電子配布サービス

<https://www.pref.ehime.jp/sinsei/data/kenmin/007/007001/007001.html>

## (6) 消防法に関すること

※相談窓口は、最寄りの消防本部等：P13～15 参照

- ・ 消防法等関係法令では、万一の火災発生に備え、消防用設備等の設置や宿泊客の避難設備及び防災管理体制などについて基準を定めています。
- ・ 増改築を行わない場合でも、簡易宿所等へ用途変更を行い、旅館業営業許可を得るには、これらの基準を満たしているかについて、所管の消防本部の確認が必要となります。

### 【主な構造設備基準等】

#### 1 宿泊室（宿泊者の就寝の用に供する室をいう） $\leq 50$ m<sup>2</sup>の時

##### ■機器設置や確保が必要な事項

- |               |
|---------------|
| ①避難経路の確保      |
| ②住宅用火災警報器（注1） |

※消防庁予防課長通知（H29.10.27 消防予第330号）により、人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならないと消防本部に届け出のあった住宅の宿泊室の床面積の合計が50 m<sup>2</sup>以下の場合、住宅として取り扱われる場合がある。

#### 2 宿泊室（宿泊者の就寝の用に供する室をいう） $> 50$ m<sup>2</sup>のとき

##### ■機器設置や確保が必要な事項

全体の面積にかかわらず必須	①誘導灯・誘導標識 ②農林漁家民宿等用途部分で使用するカーテン、じゅうたん等は防災物品とすること。 ③自動火災報知設備（注2）
用途面積が150 m <sup>2</sup> 以上の場合	上記に加えて、④消火器
用途面積が500 m <sup>2</sup> 以上の場合	上記に加えて、⑤消防機関へ通報する火災報知設備

注1：条例に基づき寝室と階段に設置が必要です。詳しくは最寄りの消防本部までお問合せください。

注2：延べ面積が300 m<sup>2</sup>未満の場合、自動火災報知設備に代えて特定小規模施設用自動火災報知設備を用いることができます。

また、延べ面積が300 m<sup>2</sup>未満の場合、現に定められた部分すべてに連動型住宅用火災警報器（煙式）が設置されている場合は、交換期限までに限り自動火災報知設備に代えて当該住宅用火災警報器を用いることができます。（所轄の消防本部が認める場合に限る。）

※ただし、農林漁家民宿の場合には、消防庁予防課長通知（H29.3.23 消防予第71号）により、一定の要件を満たせば、誘導灯や誘導標識、消防機関へ通報する火災報知設備について設置が緩和される場合があります。

### 【手続き】

- ・ 事前相談（農林漁家民宿開業予定者である確認、施設平面図、位置図、建物の配置図）
- ・ 消防法令適合通知書交付申請（現地検査有、無料）

※旅館業営業許可申請の際に「消防法令適合通知書」を添付してください。

### 【その他】

- ・ 建物構造や階数によっては、設備基準が異なったり、上記以外の消防用設備の設置が必要となる場合がありますので、必ず、所管の消防本部にご相談ください。

## (7) 建築基準法に関すること

※相談窓口は、地方局建設部、四国中央及び八幡浜土木事務所（但し、松山市、今治市、新居浜市、宇和島市、西条市は各市建築担当課）：P13～15 参照

- ・これまで、農林漁家民宿については、建築基準法上「旅館」として取り扱われてきましたが、平成17年1月17日付け国土交通省住宅局建築指導課長通知により、客室の床面積の合計が33㎡未満の小規模なもので避難上支障がなければ、「旅館」に該当しないことになりました（用途に供する部分の延べ床面積が200㎡を超えても同様）。
- ・これにより、建築物の間仕切壁及び界壁、非常用照明の設置については、適用を受けないこととなります。
- ・農林漁家民宿を新築、増改築する場合、あるいは住宅を農林漁家民宿に用途変更する場合には、建築確認申請の手続きが必要となる場合があります。次の取り扱い基準を参考にして頂くとともに、事前に相談窓口にご相談ください。

### 【主な取り扱い基準等】

農林漁家民宿の認定を受けており、

住宅を用途変更する場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・旅館、飲食店等に用途変更し、変更後の用途に供する部分の延べ床面積（*）が200㎡を超える場合は、建築確認申請が必要。ただし、農林漁家民宿（旅館）に限り、<u>客室の床面積の合計が33㎡未満で、避難上支障がなければ、不要。</u></li> <li>* 用途に供する部分の床面積は、客室の床面積のほか、住居用との共用部分（玄関、風呂、台所、トイレ、廊下など）を含みます。</li> </ul>
新築する場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原則として建築確認申請が必要</li> </ul>
増改築する場合	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防火、準防火地域：建築確認申請が必要</li> <li>・防火、準防火地域以外：増改築に係る部分の面積が10㎡を超える場合は、建築確認申請が必要。</li> </ul>

### 【手続き】

- ・事前相談（農林漁家民宿開業予定者である確認、施設平面図、位置図、建物の配置図）
- ※客室の床面積の合計が33㎡未満であり建築確認申請が必要ない場合でも、避難上支障がないかどうか、図面等により確認する必要があります。この時点で了解を得てください。
- ・必要に応じて、市町建築担当課に「建築確認申請」（確認済証交付）。
- ・必要に応じて、市町建築担当課に「工事完了検査申請」（現地確認、検査済証交付）。
- ※但し、用途変更のみの場合は、「工事完了届」により届出を行ってください。
- ※旅館業営業許可申請の際に「確認済証」、「検査済証」を添付してください。

## (8) 建築基準法、浄化槽法関係のうち、「浄化槽の処理対象人員」に関すること

※相談窓口は、地方局建設部、四国中央及び八幡浜土木事務所（但し、松山市、今治市、新居浜市、宇和島市、西条市は各市建築担当課）：P13～15 参照

- ・これまで、農林漁家民宿については、建築基準法上「旅館」として取り扱われてきたことから、下記の算定基準のとおり、面積による算定に民宿の定員分を加えた処理人槽が必要でした。
- ・しかしながら、平成 17 年 1 月 17 日付け国土交通省住宅局建築指導課長通知により、客室の床面積の合計が 33 ㎡未満の小規模なもので避難上支障がなければ、「旅館」に該当しないことになりました（用途に供する部分の延べ床面積が 200 ㎡を超えても同様）。
- ・これにより、客室の床面積の合計が 33 ㎡未満の農林漁家民宿については、住宅用途面積による算定によることとなりますので、民宿の定員（人）分に係る浄化槽の増設の必要はなくなりました。
- ・33 ㎡以上の場合については、J I S 基準の処理人槽算定基準に基づき、民宿の定員の追加などを考慮した、適正規模の浄化槽を設置する必要があります。

### 【手続き】

- ・事前相談（浄化槽新設の必要性の有無等）

※浄化槽の新設の必要がある場合は、

- ・公益社団法人愛媛県浄化槽協会各支部で事前指導を受けます。
- ・「浄化槽設置届」を、市町担当課に提出してください（市町長より保健所へ届出されます）。

※但し、建築確認申請を伴う場合は建築確認申請書に添付して、市町建築担当課へ提出してください。

### 【その他】

- ・浄化槽は利用者数に対して、大きすぎても、小さすぎてもよくないことから、必ず窓口にご相談ください。

## 5. その他必要な届出について

農林漁家民宿の開業は「個人事業」に該当し、その経営者は「個人事業主」となります。個人事業の開始にあたって、税務署へ必要な届出がありますので、注意しましょう。

### ○税務署への届出

- ・届出書類：個人事業の開廃業等届出書
- ・提出先：民宿を開業する住所の所轄の税務署
- ・提出期限：開業後1カ月以内

※個人で事業をスタートさせると、納税については「自己申告」するのが基本です。

「開業届」というのは、国や自治体へ、[事業開始]を知らせる手続となります。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もすることになります。

但し、新たに開業した年から青色申告を行う場合は、事前に申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。

[青色申告承認申請書提出時期]

- ① 1月15日までに、事業を開始した場合……その年の3月15日
- ② 1月16日以降に、事業を開始した場合……事業開始日から2か月以内

申請書様式ダウンロード

国税庁HP

<https://www.nta.go.jp/>

# ■ 参 考 資 料 ■

## 1. グリーン・ツーリズム関係法令

### ■ 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

[平成6年6月29日法律第46号] (抜粋)

(目的)

第一条 この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりのある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「農村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。

2 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。

3 この法律において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。

4 この法律において「農作業体験施設等」とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であつて農林水産省令で定めるものをいう。

5 この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。

### ■ 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則

[平成7年3月30日号外農林水産省令第23号] (抜粋)

(農作業体験施設等)

第一条 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)

第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

- 一 農作業の体験施設
- 二 教養文化施設
- 三 休養施設
- 四 集会施設
- 五 宿泊施設
- 六 販売施設
- 七 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)

第二条 法第二条第五項の農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務は、次に掲げる役務とする。

一 農村滞在型余暇活動に必要な次に掲げる役務

- イ 農作業の体験の指導
- ロ 農産物の加工又は調理の体験の指導
- ハ 地域の農業又は農村の生活及び文化に関する知識の付与
- ニ 農用地その他の農業資源の案内
- ホ 農作業体験施設等を利用させる役務
- ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあつせん

二 山村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して山村に滞在しつつ行う森林施業の体験その他林業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務

- イ 森林施業又は林産物の生産若しくは採取の体験の指導
- ロ 林産物の加工又は調理の体験の指導
- ハ 地域の林業又は山村の生活及び文化に関する知識の付与
- ニ 森林の案内
- ホ 山村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
- ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあつせん

三 漁村滞在型余暇活動(主として都市の住民が余暇を利用して漁村に滞在しつつ行う漁ろうの体験その他漁業に対する理解を深めるための活動をいう。)に必要な次に掲げる役務

- イ 漁ろう又は水産動植物の養殖の体験の指導
- ロ 水産物の加工又は調理の体験の指導
- ハ 地域の漁業又は漁村の生活及び文化に関する知識の付与
- ニ 漁場の案内
- ホ 漁村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設を利用させる役務
- ヘ 前各号に掲げる役務の提供のあつせん

## 2. 愛媛型農林漁家民宿認定要綱

### 愛媛型農林漁家民宿認定要綱

#### (趣旨)

第1条 「ゆとり」や「やすらぎ」を求める都市住民のニーズに応えるとともに、農林漁家所得の向上と農山漁村地域の活性化を図るためのグリーン・ツーリズムを推進する上で、地域の中核的施設となる農林漁家民宿の開業を促進することとし、愛媛型農林漁家民宿（以下「農林漁家民宿」という。）の認定について必要な事項を定めるものとする。

#### (定義)

第2条 本要綱における農林漁家民宿とは、農林漁家若しくは農林漁家が組織する団体又は農林漁家以外の者（個人に限る）がグリーン・ツーリズムの趣旨に沿い営業を行うものであって、別記「愛媛型農林漁家民宿認定基準」に該当する施設をいう。

#### (認定の申請)

第3条 本要綱に基づき農林漁家民宿の営業を行おうとする者は、旅館業法（昭和23年法律第138号）及び食品衛生法（昭和22年法律第233号）等に係る許可申請前に、県又は県グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリーン・ツーリズムに関する基礎講座等を受講した後、「愛媛型農林漁家民宿認定申請書」（別紙様式1）を地方局農業振興課長又は支局地域農業育成室長（以下「農業振興課長等」という。）に提出するものとする。

#### (認定等)

第4条 農業振興課長等は、前条に定める申請書の提出があった場合においては、営業に供しようとする家屋、設備、機器及び農林漁家以外の者が開業する場合には地域内の連携者等を確認し、必要に応じ県グリーン・ツーリズム推進チーム及び地方局グリーン・ツーリズム推進チーム等に意見を求めるなどにより審査を行い、その結果を申請者に通知（別紙様式2）するものとする。

- 2 農業振興課長等は、第2条に定める農林漁家民宿に該当すると認定した場合には、申請者に「愛媛型農林漁家民宿認定書」（別紙様式3）を交付するものとする。なお、「愛媛型農林漁家民宿認定書」は前項の通知に代えることができる。
- 3 前項の認定を受けた者（以下「認定者」という。）は、当該農林漁家民宿の所在地を所管する保健所長等（所在地が松山市の区域内である場合にあっては、松山市長。（以下「保健所長等」という。））に旅館業法及び食品衛生法等に係る許可を申請する際に、「愛媛型農林漁家民宿認定書」の写しを提出するものとする。
- 4 認定者は、第2項で認定を受けた申請書及び関係書類の記載事項（別紙様式1-1の3及び4を除く。）を変更する場合は、「愛媛型農林漁家民宿認定変更申請書」（別紙様式4）を農業振興課長等に提出するものとする。
- 5 農業振興課長等は、前項により認定者から変更申請があった場合は、第2項の認定について準用し、「愛媛型農林漁家民宿変更認定書」（別紙様式5）を交付するものとする。
- 6 前項により変更認定を受けた認定者は第3項に順じ、保健所長等に「愛媛型農林漁家民宿変更認定書」の写しを関係書類を添えて提出するものとする。



### (認定の取消し)

第5条 農業振興課長等は、次に掲げる事由に該当すると認めた場合には、認定を取り消すことができる。この場合「愛媛型農林漁家民宿認定取消書」(別紙様式6)により認定者に通知するものとする。

- (1) 認定日から2年以内に旅館業営業許可を取得せず開業に至らなかった場合
- (2) 当該認定に係る要件を満たさなくなった場合
- (3) 認定者より当該認定の取消願いの届けがあった場合(別紙様式7)

2 農業振興課長等は前項の規定により認定を取り消した場合は、当該農林漁家民宿の所在地を所管する保健所長等に、その旨を通知するものとする。

### (農林漁家民宿営業者の義務)

第6条 農林漁家民宿を営業する者は、次の各号に掲げる義務を履行するものとする。

- (1) 1年に1回、「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」(別紙様式8)を農業振興課長等に提出すること(必須)。
- (2) 施設の適正管理はもとより、利用者への事故防止措置、事故発生など緊急時の体制整備、利用者の損害を補償する保険への加入など対応に万全を期すること。
- (3) 関係法令を遵守するとともに、県及び市町が行う営業状況等の確認等の求めに応じ、指導に従うこと。
- (4) 県又は県グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリーン・ツーリズム及び食品衛生に関する研修会等を2年に1回以上受講すること。

### (指導)

第7条 農業振興課長等は、農林漁家民宿の営業が適正に行われるよう、県グリーン・ツーリズム推進チーム及び地方局グリーン・ツーリズム推進チーム等と連携して支援を行うものとする。

#### 附 則

この要綱は、平成19年1月25日から施行する。

#### 附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

#### 附 則

- 1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
- 2 この要綱の施行の際、現に従前の要件により認定を受けているものは、第4条第2項の規定による認定を受けたものとみなす。また、第5条第1項第1号の適用を受けない。

#### 附 則

この要綱は、平成29年1月20日から施行する。

#### 附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

#### 附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

#### 附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

## 愛媛型農林漁家民宿認定基準

### 1 規模

客室面積33㎡未満とする。

### 2 定員

10人未満とする。

### 3 経営主体

次のいずれかに該当する者で、農林漁家民宿の概念を十分理解し、都市と農山漁村との交流や理解を深める目的に沿った営業活動を行うと認められる者とする。

- ・農林漁家又は農林漁家が組織する団体（農林漁家が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む）
- ・農林漁家以外の者（個人に限る）で、地域内の農林漁家と連携して、農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供（以下「役務の提供」という。）を行う者

### 4 経営形式

特に問わないものとする。

### 5 経営形態

- ・居宅の一部を客室等に活用し、宿泊料を受けて、定期的に宿泊させるもの。
- ・通年型、季節型、週末型を問わない。
- ・食事等を提供する場合は、営業者及び役務の提供を行う同居家族により調理が行われ、地域の農林水産物を提供するもの。

### 6 役務の提供

「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則」（農林水産省令第23号）第2条で定める役務の提供を行うもので、役務の提供者は自らの労務又はあっせんにより提供するもの。

- ・地域内の農林水産物の積極的な活用に努めること。
- ・農林漁家以外の者は、役務の提供にあたって地域内の農林漁家と連携すること。
- ・農林漁家民宿の定義である役務の提供状況を確認するため、1年に1回「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」（別紙様式8）を提出すること。

### 7 施設の形態

- ・賃貸目的でない専ら居住の用に供する戸建ての建物及び農林漁業の用に供する目的で建てられた建物で、申請者又は申請者の家族の専用施設として利用されている施設であること。
- ・借家の場合は、申請者やその家族の住居であること。但し、家主と賃貸契約だけでなく改修の許可を得ること。

愛媛型農林漁家民宿認定申請書

年 月 日

愛媛県●●地方局農林水産振興部  
農業振興課長様  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局  
地域農業育成室長様

申請者 住所  
氏名  
(団体にあつては、団体の名称及び代表者氏名)  
電話番号  
F A X

愛媛型農林漁家民宿の認定を受けたいので、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第3条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

- 1 施設の名称及び所在地  
名称：  
所在地：
- 2 施設の規模：(客室面積)：\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>  
(部屋数：\_\_畳\_\_部屋、\_\_畳\_\_部屋、合計\_\_畳\_\_部屋)  
施設の収容人数：\_\_\_\_名  
施設の形態：持家、賃貸
- 3 営業期間
- 4 農林漁業の別：農業、林業、漁業、農林漁家以外 (地域内の農林漁家連携者の氏名、住所、農林漁業の別)  
農林漁業の経営規模：田\_\_\_\_a、畑\_\_\_\_a、山林\_\_\_\_ha  
: \_\_年間の漁業従事日数：\_\_\_\_\_日
- 5 開業予定日
- 6 その他  
(関係書類)
  - 1 別紙様式1-1愛媛型農林漁家民宿営業計画書
  - 2 農林漁家民宿を開業しようとする建物、設備の平面図、立面図、付近の見取り図及びこれらの写真
  - 3 水道水以外を使用する場合は、水質検査証の写し
  - 4 その他農業振興課長等が求めるもの

## 愛媛型農林漁家民宿営業計画書

## 1 施設の名称及び申請者名

名 称：

申請者名：

## 2 提供する役務の内容

役務名	提供期間	役務提供者名	所要時間	料 金
	月～ 月			
	月～ 月			
	月～ 月			

役務：利用者に愛媛型農林漁家民宿認定基準に規定する労務を提供すること。

## 3 提供する食事の内容の例

<p>《夕食の献立》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul> <p>(地域の農林水産物の活用状況)</p>	<p>提供する食事の画像を貼り付</p>
<p>《朝食の献立》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> <li>・</li> <li>・</li> </ul> <p>(地域の農林水産物の活用状況)</p>	<p>提供する食事の画像を貼り付</p>

#### 4 営業日程の例（例）

〔1日目〕

16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	23時
チェックイン		夕食		入浴		懇談 宿泊客と 営業者等との	就寝

〔2日目〕

7時	8時	9時	10時	11時	12時
起床	朝食		役務の提供		宿泊客出発

#### 5 その他

愛媛型農林漁家民宿認定申請審査結果通知書

文 書 番 号

年 月 日

様

{ 愛媛県●●地方局農林水産振興部農業振興課長  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局地域農業育成室長

年 月 日付けで認定申請のあった下記の施設については、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第4条第1項の規定に基づき、審査結果を通知します。

記

- 1 施設の名称：
- 2 所在地：
- 3 審査結果：

愛媛型農林漁家民宿認定書

文 書 番 号

年 月 日

様

愛媛県●●地方局農林水産振興部農業振興課長  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局地域農業育成室長

年 月 日付けで認定申請のあった下記の施設については、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第 4 条第 2 項の規定に基づき、愛媛型農林漁家民宿として認定します。

記

1 施設の名称：

2 所在地：

注)

- (1) 愛媛型農林漁家民宿認定日より 2 年以内に旅館業営業許可を取得し開業すること。
- (2) 1 年に 1 回、「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」(別紙様式 8) を農業振興課長等に提出すること。
- (3) 施設の適正管理はもとより、利用者への事故防止措置、事故発生など緊急時の体制整備、利用者の損害を補償する保険への加入等対応に万全を期すること。
- (4) 関係法令を遵守するとともに、県及び市町が行う営業状況等の確認等の求めに応じ、指導に従うこと。
- (5) 県又は県グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリーン・ツーリズム及び食品衛生に関する研修会等を 2 年に 1 回以上受講すること。

## 愛媛型農林漁家民宿認定変更申請書

年 月 日

愛媛県●●地方局農林水産振興部  
 農業振興課長様  
 愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局  
 地域農業育成室長様

申請者 住所  
 氏名  
 (団体にあつては、団体の名称及び代表者氏名)  
 電話番号  
 F A X

年 月 日付け 第 号で認定を受けた施設について申請書及び関係書類に記載した事項を変更したいので、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第 4 条第 4 項の規定に基づき、関係書類を添えて変更申請します。

- 1 施設の名称及び所在地  
 名称：  
 所在地：
- 2 施設の規模：(客室面積)：\_\_\_\_\_m<sup>2</sup>  
 (部屋数：\_\_畳\_\_部屋、\_\_畳\_\_部屋、合計\_\_畳\_\_部屋)  
 施設の収容人数：\_\_名  
 施設の形態：持家、賃貸
- 3 営業期間
- 4 農林漁業の別：農業、林業、漁業、農林漁家以外(地域内の農林漁家連携者の氏名、住所、農林漁業の別)  
 農林漁業の経営規模：田\_\_a、畑\_\_a、山林\_\_ha  
 : \_\_年間の漁業従事日数：\_\_\_\_\_日
- 5 開業予定日

(関係書類)

- 1 認定書の写し
- 2 別紙様式 1 - 1 愛媛型農林漁家民宿営業計画書
- 3 農林漁家民宿を開業しようとする建物、設備の平面図、立面図、付近の見取り図及びこれらの写真
- 4 水道水以外を使用する場合は、水質検査証の写し
- 5 その他農業振興課長等が求めるもの

\* : 変更したい事項を下段に、現況を上段に ( ) で、2 段で記載

\* : 認定書及び記載した事項の変更に関係する、関係書類を添付



愛媛型農林漁家民宿変更認定書

文 書 番 号

年 月 日

様

愛媛県●●地方局農林水産振興部農業振興課長  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局地域農業育成室長

年 月 日付けで変更認定申請のあった下記の施設については、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第4条第5項の規定に基づき、愛媛型農林漁家民宿として認定します。

記

1 施設の名称：

2 所在地：

注)

- (1) 1年に1回、「利用者数及び提供した役務の内容整理簿」(別紙様式8)を農業振興課長等に提出すること。
- (2) 施設の適正管理はもとより、利用者への事故防止措置、事故発生など緊急時の体制整備、利用者の損害を補償する保険への加入など対応に万全を期すること。
- (3) 関係法令を遵守するとともに、県及び市町が行う営業状況等の確認等の求めに応じ、指導に従うこと。
- (4) 県又は県グリーン・ツーリズム推進協議会が実施するグリーン・ツーリズム及び食品衛生に関する研修会等を2年に1回以上受講すること

愛媛型農林漁家民宿認定取消書

文 書 番 号

年 月 日

様

{ 愛媛県●●地方局農林水産振興部農業振興課長  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局地域農業育成室長

年 月 日付け 第 号で認定した施設については、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第5条第1項の規定に基づき、下記の理由により愛媛型農林漁家民宿の認定を取り消します。

記

施設の名称：

所在地：

取消の理由：

愛媛型農林漁家民宿認定取消願届出書

年 月 日

愛媛県●●地方局農林水産振興部  
農 業 振 興 課 長 様  
愛媛県●●地方局農林水産振興部●●支局  
地 域 農 業 育 成 室 長 様

申請者 住 所

氏 名

(団体にあつては、団体の名称及び代表者氏名)

電話番号

F A X

年 月 日付け 第 号で認定を受けた施設については、愛媛型農林漁家民宿認定要綱第 5 条第 1 項の規定に基づき、下記の理由により愛媛型農林漁家民宿の認定の取消を願いたいので届出します。

記

施設の名称：

所在地：

取消の理由：

## 利用者数及び提供した役務の内容整理簿

農林漁家民宿の名称： \_\_\_\_\_

【 \_\_\_\_\_ 年

度】

月 日 ( 曜)	宿 泊 者 数 (子供：中学生以下)	提供した役務の内容	区分
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		
月 日 ( 曜)	大人 人、子供 人		

注1：複数枚にわたる場合には、適宜コピーの上、記載すること。

注2：毎年度末に整理の上、すみやかに提出のこと。

注3：提供する役務の内容の区分は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第二条第1～3項に掲げる役務（愛媛型農林漁家民宿開業マニュアル P31）のイ～へを記載すること。

## 【参考】 宿泊者名簿の整備について

旅館業法第6条では、「営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があったときは、これを提出しなければならない。」と規定されています。

また、旅館業法施行規則（以下「省令」という。）において、宿泊者名簿に記載すべき事項として、宿泊者の氏名、住所及び職業に加え、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合には、その者の国籍及び旅券番号を併せて記載することとされています。

（平成17年4月1日から施行）

なお、宿泊者名簿は、旅館業法施行細則で定められています。作成例を提示しておきますので参考にしてください。

（宿泊者名簿の作成例）

### 宿 泊 者 名 簿

投宿月日時 出発月日時	前夜宿 泊地名	行先 地名	住所	職業	性別	氏名	年齢

- 1 学生生徒その他の団体の場合は、引率者又は代表者のみを記載し、その他は、外何名と記載すること。
- 2 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号を住所欄に付記すること。
- 3 下宿人は、行先地名欄に勤務先又は通学校名を記載すること。

ARRIVAL 到着		NAME AGE	PROFES SION	NATION ALITY	PASSPORT NUMBER	DEPARTURE 出発		DESTINA TION	ROOMN UMBER	REMARK S
DATE 月日	TIME 時刻	氏名 年齢	職業	国籍	旅券番号	DATE 月日	TIME 時刻	行先 地名	室番号	備考

※ 宿泊者名簿は、顧客（リピーター）確保のための資料にもなります。

※ 別紙様式8の整理簿の作成が容易となるよう工夫して下さい。

### 3. 農林漁家民宿開業に向けたチェックシート

#### 農林漁家民宿開業に向けたチェックシート

年 月 日  
No. 1

項目	内容		該当箇所に○印	関係する法令 参照頁数
経営者	氏名			愛媛型農林漁家 民宿認定制度 P18
	住所・ 連絡先			
	該当箇所にし点 <input type="checkbox"/> 農家 <input type="checkbox"/> 林家 <input type="checkbox"/> 漁家 <input type="checkbox"/> 農林漁家以外 ( ) (必須) *農林漁家との連携が必要			
	(参考) 家族構成、農林漁家以外の場合は、連携者の氏名、住所等			
施設の名称				
農林漁業体験	体験メニュー			農山漁村余暇法 P31
	体験指導者	(必須)		
立地場所	施設所在地			都市計画法P23 自然公園法 農地法 ほか
	該当箇所にし点 都市計画区域： <input type="checkbox"/> 市街化区域 <input type="checkbox"/> 市街化調整区域 <input type="checkbox"/> 非線引都市計画区域 <input type="checkbox"/> 都市計画区域外 ※その他、農地法、農振法等の制限を受けることがあります。			
施設の形態	「居宅」であること <input type="checkbox"/> 一戸建て <input type="checkbox"/> 母屋 <input type="checkbox"/> 離れ <input type="checkbox"/> その他 ( )			旅館業法 P24 愛媛型農林漁家 民宿制度 P18
	居住・農林漁業目的の建物であること			
	申請者又は家族の専用施設であること			
	借家の場合、改修の了解が取れていること			
客室の 数・面積	部屋数： _____ 部屋 位置： <input type="checkbox"/> 1階 <input type="checkbox"/> 2階 <input type="checkbox"/> その他			旅館業法 P24 建築基準法P28 消防法 P27
	客室の延床面積 _____ m <sup>2</sup> (押入れ除く)※33m <sup>2</sup> 未満であること (内訳：和室 _____ 畳・m <sup>2</sup> 、洋室 _____ 畳・m <sup>2</sup> 、室 _____ 畳・m <sup>2</sup> ) 民宿部分の延床面積 _____ m <sup>2</sup> (民宿専用+共用部分)			
宿泊定員数	1日の宿泊定員数 _____/日(最大収容人数_____人/日)			旅館業法 P24
お風呂	あり	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 <input type="checkbox"/> 客専用(家庭用とは区分)		旅館業法 P24
	なし	<input type="checkbox"/> 近隣の浴場利用 →浴場名：		
トイレ	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 <input type="checkbox"/> 客専用(家庭用とは区分)			旅館業法 P24
洗面所	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 ※2 <input type="checkbox"/> 客専用(家庭用とは区分)			旅館業法 P24

※客室延床面積が33m<sup>2</sup>未満でない、愛媛型農林漁家民宿の認定は受けられません。

項目	内容		該当箇所に○印	関係する法令
食事の提供	あり	一泊二食付		食品衛生法 P25
		その他		
	なし	素泊まり式		-
		自炊式		
郷土料理体験式				
台所	あり	<input type="checkbox"/> 家庭用と共用 ※2 <input type="checkbox"/> 客専用（家庭用とは区分）		食品衛生法 P25
	なし			
上水道	水道水			-
	井戸水等			水質検査 (旅館業法・食品衛生法)
下水道	汲み取り			-
	下水道			-
	浄化槽（いずれかに○：合併浄化槽、単独浄化槽）			人員算定（浄化槽法・建築基準法）P29
駐車場	<input type="checkbox"/> あり → _____台 <input type="checkbox"/> なし			-
送迎	最寄りの駅まで [ _____ ]			-
	それ以外（具体的に記入） → _____			道路運送法
	なし			-
営業時間	通年営業（定休日なし、ただし農繁期除く）			
	季節営業 ____月____日 ~ ____月____日			
	週末営業			
料金設定	一泊二食付 _____円/人			
	素泊まり式 _____円/人			
	自炊式 _____円/人			
	郷土料理体験式 _____円/人			
予約方法	該当するものに <input type="checkbox"/> 電話・FAX <input type="checkbox"/> インターネット <input type="checkbox"/> その他（ _____ ）			
保険の加入	具体的に記入（例：JAの傷害保険等を利用予定）			
開業予定時期				

※2 愛媛型農林漁家民宿の認定を受けると、家庭用との共用が可能になります。

## 4. グリーン・ツーリズム関係資金について

### グリーン・ツーリズムを推進するための施設整備

#### 農林漁家民宿等の開業に対応可能な各種制度資金

農産物の加工・販売施設、体験農園、農家民宿(休養施設)、農家レストラン等の整備に対応できる資金として以下の資金があります。

【日本政策金融公庫農林水産事業】

(貸付利率は、令和3年4月1日現在)

資金名	対象施設等	借入資格者	貸付利率	融資率	償還期間(最大)	貸付限度額	取扱窓口	留意事項
農業改良資金	加工・販売施設 農家レストラン	エコファーマー 農工商等連携認定者 六次産業化法認定者	無利子	100%	12年 (据置:5年)	個人:5,000万円 法人:1.5億円	日本政策 金融公庫 農林水産 事業	○加工・販売施設及び農家レストランについては、農業者自ら生産した農畜産物、又はこれを主原料とした加工品等を提供する場合に限る
農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金)	加工・販売施設 体験農園 農家民宿 農家レストラン	認定農業者 市町村作成「美質化された人・集地プラン(地域農業マスタープラン)」に位置付けられた認定農業者	0.16% ～ 0.30% 貸付当初5年間 無利子	100%	25年 (据置:10年)	個人:3億円 法人:10億円		○加工・販売施設及び農家レストランについては、農業者自ら生産した農畜産物、又はこれを主原料とした加工品等を提供する場合に限る
経営体育成強化資金	加工・販売施設 体験農園 農家民宿 農家レストラン	主農業経営者 認定新規就農者	0.30%	80%	25年 (据置:3年)	個人:1.5億円 法人:5億円		○加工・販売施設及び農家レストランについては、農業者自ら生産した農畜産物、又はこれを主原料とした加工品等を提供する場合に限る。 ○その他の農業者とは、農業所得が総所得の過半を占めている農業者及び集落営農組織等
中山間地域活性化資金 (保健機能増進施設)	体験農園、休養施設、農家レストラン、森林レクリエーション施設、釣り場、湖干狩場、体験漁業施設、遊漁船等利用施設、漁場観察施設等	農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体・法人 上記の者と取引契約をしている者	0.35% ～ 0.60%	80%	15年 (据置:3年)	負担額の80%		○中山間地域に限る ○次の施設は対象外 遊園地、グランドスキー場、ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスコート、フィットネス施設、ダイビング施設、マリナー、ホテル、旅館、ショッピングセンター、ショッピングモール、学習塾、カルチャーセンター、釣場及びこれに準ずる施設
農林漁業施設資金 (共同利用施設資金)	加工・流通施設 体験農園施設(滞在型)	森組、森連、農協、農協連等	0.30% ～ 0.95%	80%	20年 (据置:3年)	負担額の80%		
農林漁業施設資金 (主務大臣指定施設資金)	森林レクリエーション施設(付帯施設を含む)の造成、取得、改良 (例) 林間キャンプ場 林間フィールドアスレチック	林業を併せ営む個人・法人	0.30% ～ 0.45%	80%	15年 (据置:3年)	加工施設:3億円 流通施設:1.5億円 レクリエーション施設 法人:1億円 個人:300万円 林家民宿:300万円		○「林業を併せ営む」とは、育林業、素材生産事業、薪炭生産事業、樹苗養成事業、特用林産物生産事業を併せ営むこと
林業構造改善事業推進資金	林間スキー場 鳥獣保護施設 森林植物園 森林浴遊歩 など 付帯施設 (例) 駐車場 更衣室 休憩施設 水飲場 復旧 管理棟・花木植栽等の風致施設 など	林業を営む個人・法人 森組、森連、中企組合、林業者の組織する法人団体等	0.30% ～ 1.45%	80%	20年 (据置:3年)	加工施設:3億円 流通施設:1.5億円 レクリエーション施設:1億円 上記以外の施設 個人:1,300万円 法人:2,600万円		○「林業を営む」とは、育林業、素材生産事業、薪炭生産事業、樹苗養成事業又は特用林産物生産事業に限る ○中企組合(中小企業等協同組合)は、組合員の50%以上が林業を営むものである場合に限る
振興山村・過疎地域経営改善資金	農林(漁)業を営む個人・法人 農協、農協連、森組、森連、農林漁業者の組織する法人団体等	0.30% ～ 1.45%	80%	25年 (据置:8年)	個人:1,300万円 法人:5,200万円 (特別の場合2,600万円～5億円)			○経営改善又は振興計画について限の認定を受けた者 ○振興山村地域及び過疎地域に限る ○「林業を併せ営む」とは、育林業、素材生産事業、薪炭生産事業、樹苗養成事業、特用林産物生産事業を併せ営むこと
漁業経営改善支援資金	水産物の加工又は販売に必要な施設	漁業を営む個人又は法人 漁業生産組合 漁協	0.30% ～ 0.45%	80%	15年 (据置:3年)	3,000万円(法人6,000万円)又は事業費の80%以内のいずれが低い金額		○知事等の漁業経営改善計画の認定が必要

【その他】

資金名	対象施設等	借入資格者	貸付利率	融資率	償還期間(最大)	貸付限度額	取扱窓口	留意事項
農業近代化資金	加工・販売施設 体験農園 農家民宿 農家レストラン	認定農業者	0.30%	100%	15年 (据置:7年)	個人:1,800万円 法人:2億円	農協 農協連 銀行 信用金庫	○加工・販売施設及び農家レストランについては、農業者自ら生産した農畜産物、又はこれを主原料とした加工品等を提供する場合に限る ○その他の農業者とは、農業所得が総所得の過半を占めている農業者等 ○農利子化措置は、3年3月31日までに利子補給承認が行われた資金が対象。
		認定新規就農者	0.30%	100%	17年 (据置:5年)			
		集落営農組織、農業者の組織する団体 が、農作業受託等に 必要な資金を借受ける 場合	貸付当初5年間 無利子 6年目 以降 0.30%	集落営農 組織 100% 農業者組 織団体 80%	15年 (据置:3年)			
		その他農業者	0.30%	80%				
漁業近代化資金	加工・販売施設 漁家民宿施設	漁協、漁連等 漁業を営む個人・法人	0.30%	80%	12年 (据置:2年)	漁協等:12億円 漁業又は水産養殖業 を営む個人・法人: 9,000万円～3億 6,000万円	信連 漁協	

最新の貸付金利等については、愛媛県または日本政策金融公庫のHPを参照ください

- 愛媛県 [トップページ](#)>仕事・産業・観光>農業>経営支援>農業団体・農業保険・農業制度資金について  
>水産業>経営支援>水産制度資金
- 日本政策金融公庫 [トップページ](#)>サービスのご案内>融資のご案内>農林水産事業



## 5. 保険の加入について

農林漁家民宿は、小規模とはいえ旅館営業の一形態であり、農林漁業体験役務を提供することから、建築物が原因で生じた宿泊者のケガ、食中毒、宿泊者からの受託物（貴重品等）の破損、体験中の事故、火災や災害による損害などに備えるため、損害保険等への加入を強くお勧めします。

項 目	保険の種類
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 民宿施設の所有・使用・管理上の過失または業務遂行上過失による他人の身体障害・財物損壊</li> <li>・ 民宿で販売・提供した飲食物等が原因で生じた他人の身体障害・財物損壊</li> <li>・ 宿泊客から預かった財物の損壊、紛失、盗難、詐取</li> </ul>	旅館賠償責任保険、施設賠償責任保険 《施設事故》  《生産物事故》  《受託物事故》
<ul style="list-style-type: none"> <li>グリーン・ツーリズム参加者が急激かつ偶然な外来の事故によるケガや、他人への身体障害・財物損壊</li> <li>・ 体験活動中に誤って農業用貯水池に落ちてケガをした</li> <li>・ 鎌で誤って他の参加者にケガをさせてしまった</li> </ul>	グリーン・ツーリズム参加者傷害保険  《死亡・後遺障害・入院通院の傷害事故》  《賠償責任》
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体験活動中に指導上のミスによる他人への身体障害・財物損壊</li> </ul>	体験指導者賠償責任保険
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設内で飼育する動物による損害</li> </ul>	施設賠償責任保険
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 休業損害</li> </ul>	店舗休業保険、食中毒補償保険、食中毒利益担保特約
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物、設備、什器、備品の損害</li> </ul>	火災保険、店舗総合保険
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ レクリエーションに関する保険は保険料を料金に含めるなどの工夫が必要</li> </ul>	

保険会社により、いろいろな種類がありますので、事前に保険会社に相談しましょう。

### グリーン・ツーリズム総合補償制度

[引受保険会社：  
 (一財) 都市農山漁村交流活性化機構、東京海上日動火災保険株式会社]

### JTBファームステイ保険

[引受保険会社：  
 ジェイアイ傷害火災保険株式会社、株式会社 JTB西日本 EC営業部]

### JA体験農業保険

○取扱代理店：JA窓口、農協観光  
 [引受保険会社：共栄火災海上保険株式会社]

## 6. 体験メニューについて

都市の方々が、農林漁業の理解を深め、農山漁村に滞在していただくには、その地域ならではの魅力ある体験メニューの提供が必要です。自分だけでなく地域の人たちと連携して、どのようなメニューが提供できるか話し合ってみましょう。

愛媛型農林漁家民宿認定基準に規定する役務は、役務の提供者の労務がともなうもの（体験メニュー）と定義しています。

[参考：体験内容の区分と具体例]

### 区分：農業

田植え、稲刈り、脱穀・精米、芋苗植え、芋掘り、野菜・花苗植え、野菜・花・果物の収穫、茶摘み、搾乳、羊の毛刈り、家畜の世話 など

### 区分：林業

きのこ採り、きのこ菌打ち、炭焼き、薪割り、苗木植え、下草刈り、間伐、タケノコ掘り など

### 区分：漁業

地引き網、漁師体験、魚市場作業、干物作り、真珠の核入れ、製塩、漁船見学 など

### 区分：食（料理）

バター・チーズ・ソーセージ作り、そば・うどん打ち、こんにゃく・味噌・豆腐づくり、もちつき、郷土料理作り など

### 区分：アート

陶芸、ガラス細工、地域資源を用いた芸術、太鼓・郷土芸能体験、竹・木工細工、草木染め、紙漉、ぞうり作り、フラワーアレンジメント など

### 区分：自然文化

ホタル観察、昆虫採集、山菜採り、自然観察、原生林散策、地層・化石観察、天体観測、動植物観察、潮流体験、川下り、トレッキング、古寺巡り、郷土巡り、名所旧跡巡り、産業遺産巡り、方言講座、民話・昔話、地域散策、昔の遊び体験 など

